

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	nr. Spec. Technicznej	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
<b>Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna Gościęcín</b>						
<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>						
<b>Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 mm wraz z wyposażeniem. Wszystkie prace, w tym między innymi -wraz z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowym, z odwodnieniem (jeśli wymagane). Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna.</b>						
1	ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.06 ST-00.07	Kanały sieciowe z rur fi 200mm PVC-U	m	359,00	0,00	0,00
2		Studnie kanalizacyjne rewizyjne fi 1000mm - betonowe	kpl.	5,00	0,00	0,00
3		Studnie rewizyjne inspekcyjne fi 425mm z tworzywa	szt.	10,00	0,00	0,00
4		Kanały boczne (przyłącza) z rur fi 160mm PVC-U	m	41,00	0,00	0,00
5		Studnie rewizyjne inspekcyjne fi 425mm z tworzywa - dla przyłączy	szt.	4,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM NETTO:</b>						<b>0,00</b>
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA</b>						
<b>Montaż kanałów z rur wodociągowych z rur PE fi 110 wraz z wyposażeniem. Wszystkie prace, w tym między innymi -wraz z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem (jeśli wymagane). Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna.</b>						
6	ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06 ST-00.07	Rurociąg sieciowy z rozdzielaczy z rur fi 110x6,6mm	m	354,00	0,00	0,00
7		Rurociąg podłączenia hydrantów z rur fi 90x5,4mm	m	12,00	0,00	0,00
8		Hydrant nadziemny DN80 z zasową odcinającą	kpl.	3,00	0,00	0,00
9		Zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną	kpl.	4,00	0,00	0,00
10		Nawiertka z rur Dz110 wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną	kpl.	13,00	0,00	0,00
11		Rurociąg przyłączy fi 32x2,0mm	m	65,50	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM NETTO:</b>						<b>0,00</b>

**PRZEDMIAR ROBÓT**

<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>						
<b>Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PP fi 300 wraz z wyposażeniem. Wszystkie prace, w tym między innymi -wraz z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniami wykopu, z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem (jeśli wymagane). Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna.</b>						
12	ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 ST-00.06 ST-00.07	Kanały deszczowe sieciowe z rur DN300 PP	m	4,50	0,00	0,00
13		Kanały deszczowe sieciowe z rur DN250 PP	m	215,00	0,00	0,00
14		Kanały deszczowe (przykanaliki) z rur DN150 PP	m	56,50	0,00	0,00
15		Studnie knalizacyjne rewizyjne betonowe DN100	kpl.	8,00	0,00	0,00
16		Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o śr. 400 mm	kpl.	1,00	0,00	0,00
17		Studzienki betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem	kpl.	12,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM NETTO:</b>						<b>0,00</b>
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>						
18		Obsługa geodezyjna budowy oraz organizacja zaplecza budowy	kpl.	1,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM NETTO:</b>						<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM BRUTTO:</b>						<b>0,00</b>